Regione Piemonte

CITTA' DI SETTIMO TORINESE

progetto:

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

POLO LOGISTICO E RECUPERO DEL NUCLEO DI CASCINA FIORITA A FUNZIONI RICETTIVO

ubicazione: Via Pietro Nenni - Strada Cebrosa

identificativi catastali: Foglio 15 particelle 11 - 56 - 96

i progettisti:

Arch. MORINO Andrea
C.F. MRNNDR68C11L219D

Geom. PAGLIERO Gianluigi
C.F. PGLGLG52A16I024D

il committente:

Società GRIM s.r.l.
con sede in Torino via Lungo Stura Lazio n. 76
P.IVA: 08284770016

Legale Rappresentante:
Sig. Antonino GRAGLIA
C.F.: GRGNNN78B21L219C

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ATTRAVERSAMENTI BEALERA NUOVA

scala disegno:	data di stampa:	aggiornamento:	tavola:
VARIE	16/05/2019	16/05/2019	B
disegnato da: SC	verificato da: AM		

DIMENSIONI professionisti associati
architetto MORINO Andrea architetto MARTINELLI Massimo geometra PAGLIERO Gianluigi geometra FAISSINGHER Andrea
via Volta 13 - SETTIMO T.SE via Palmieri 25 - TORINO tel +39 011 0341954 P.IVA 04673350015
www.dimensioni.to.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	PONTICELLO VIA FONFONA (Cat 1)							
1 / 1 14.P08.A05. 005	Demolizione di manufatti e/o sottofondi stradali in cls e di murature in mattoni pieni ponticello					131,78		
	SOMMANO m³					131,78	70,58	9´301,03
2 / 2 01.A01.A20. 005	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di banchi di materiale depositato, per aprire cavi di invito, liberare da sedimenti sbocchi di ... iali estratti per imbottimento di sponda o per colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 scavo per pareti e plinti di fondazione					405,36		
	SOMMANO m³					405,36	11,40	4´621,10
3 / 3 01.A04.H30. 005	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma casseratura plinti di fondazione, pareti per appoggio ponticello, soletta ponticello e fondo alveo					193,70		
	SOMMANO m²					193,70	30,34	5´876,86
4 / 4 01.A04.F10. 005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita', in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, dispost ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm armatura plinti di fondazione, pareti per appoggio ponticello, soletta ponticello e fondo alveo				12946,700	12´946,70		
	SOMMANO kg					12´946,70	1,38	17´866,45
5 / 5 25.A01.A90. 005	Forn /posa rete acciaio B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti elettrosaldata. rete elettrosaldata magila cm 20x20 - soletta fondo alveo					312,25		
	SOMMANO kg					312,25	1,78	555,81
6 / 6 01.A04.B17. 020	Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15 magrone plinti di fondazione					27,90		
	SOMMANO m³					27,90	82,72	2´307,89
7 / 7 01.A04.B30. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, trav ... nterno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C25/30 plinti di fondazione, pareti per appoggio ponticello, soletta ponticello e fondo alveo					99,59		
	SOMMANO m³					99,59	99,79	9´938,09
	A R I P O R T A R E							50´467,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50´467,23
8 / 8 01.A04.C03. 010	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione magrone, plinti di fondazione, pareti per appoggio ponticello, soletta ponticello e fondo alveo					127,49		
	SOMMANO m³					127,49	8,17	1´041,59
9 / 9 01.A22.A44. 010	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m² pavimentazione ponticello		8,00	3,400		27,20		
	SOMMANO m²					27,20	0,85	23,12
10 / 10 01.A22.A80. 020	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ... tatico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8 pavimentazione ponticello		8,00	3,400		27,20		
	SOMMANO m²					27,20	11,56	314,43
11 / 11 01.A22.G05. 005	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'art ... Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft) pavimentazione ponticello		8,00	3,400		27,20		
	SOMMANO m²					27,20	6,14	167,01
12 / 12 01.A24.G50. 005	Provvista e posa in opera di parapetto in profilati, scatolati o tubolari, in acciaio inox AISI304 (18/10) con disegno semplice a linee diritte Per ponti, passerelle etc. parapetto ponticello					262,35		
	SOMMANO kg					262,35	20,54	5´388,67
	PONTICELLO STRADA PER LEINI' (Cat 2)							
13 / 13 14.P08.A05. 005	Demolizione di manufatti e/o sottofondi stradali in cls e di murature in mattoni pieni ponticello					143,25		
	SOMMANO m³					143,25	70,58	10´110,59
14 / 14 01.A01.A20. 005	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di banchi di materiale depositato, per aprire cavi di invito, liberare da sedimenti sbocchi di ... iali estratti per imbottimento di sponda o per colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 scavo per pareti e plinti di fondazione					440,60		
	SOMMANO m³					440,60	11,40	5´022,84
15 / 15 01.A04.H30. 005	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma casseratura plinti di fondazione, pareti per appoggio ponticello, soletta ponticello e fondo alveo					212,64		
	A R I P O R T A R E					212,64		72´535,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					212,64		72´535,48
	SOMMANO m²					212,64	30,34	6´451,50
16 / 16 01.A04.F10. 005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita', in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, dispost ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm armatura plinti di fondazione, pareti per appoggio ponticello, soletta ponticello e fondo alveo				14072,500	14´072,50		
	SOMMANO kg					14´072,50	1,38	19´420,05
17 / 17 25.A01.A90. 005	Forn /posa rete acciaio B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti elettrosaldata. rete elettrosaldata magila cm 20x20 - soletta fondo alveo					340,10		
	SOMMANO kg					340,10	1,78	605,38
18 / 18 01.A04.B17. 020	Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15 magrone plinti di fondazione					30,33		
	SOMMANO m³					30,33	82,72	2´508,90
19 / 19 01.A04.B30. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, trav ... nterno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C25/30 plinti di fondazione, pareti per appoggio ponticello, soletta ponticello e fondo alveo					108,25		
	SOMMANO m³					108,25	99,79	10´802,27
20 / 20 01.A04.C03. 010	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione magrone, plinti di fondazione, pareti per appoggio ponticello, soletta ponticello e fondo alveo					138,58		
	SOMMANO m³					138,58	8,17	1´132,20
21 / 21 01.A22.A44. 010	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m² pavimentazione ponticello		9,00	4,750		42,75		
	SOMMANO m²					42,75	0,85	36,34
22 / 22 01.A22.A80. 020	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ... tatico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8 pavimentazione ponticello		9,00	4,750		42,75		
	SOMMANO m²					42,75	11,56	494,19
23 / 23 01.A22.G05. 005	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'art ... Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 3, confezionato con bitume							
	A R I P O R T A R E							113´986,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113´986,31
	modificato tipo a (soft) pavimentazione ponticello		9,00	4,750		42,75		
	SOMMANO m²					42,75	6,14	262,49
24 / 24 01.A24.G50. 005	Provvista e posa in opera di parapetto in profilati, scatolati o tubolari, in acciaio inox AISI304 (18/10) con disegno semplice a linee diritte Per ponti, passerelle etc. parapetto ponticello					280,00		
	SOMMANO kg					280,00	20,54	5´751,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							120´000,00
	T O T A L E euro							120´000,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	PONTICELLO VIA FONFONA	57´402,05
002	PONTICELLO STRADA PER LEINI'	62´597,95
	Totale CATEGORIE euro	120´000,00

Data, 16/05/2019

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E	

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

A) LAVORI		
Opere di urbanizzazione primaria e indotta		€ 120.000,00
Importo lavori ridotto del 20%		€ 96.000,00
B) SICUREZZA		
Oneri sicurezza		€ 1.920,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (7,5%)		€ 7.200,00
	TOTALE	**€ 105.120,00**